ПРОФОСНОВА
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

+7 812 6420043
+7 964 3420043
profosnova.spb@yandex.ru
Комендантский пр. 4, корп. 2,
этаж 3, помещение 318.

Коммерческое предложение на штукатурные работы машинным способом.

Дата замера: *25.01.2024*
Адрес объекта: *Ропша*
Контактные данные: *81234567890*

№	Наименование работ и затрат.	ед. изм.	Кол-во	Ст-ть	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6
	Штукатурные работы потолки.				
		Итого по разделу потолки:			0,00 р.
	Штукатурные работы стены.				
1	Грунтовка стен грунтом Knauf " Betokontakt ".	кв.м.	35	60,00 ₽	2 100,00 р.
2	Грунтовка стен грунтом Knauf " Миттельгрунд ".	кв.м.	380	50,00 ₽	19 000,00 р.
5	Монтаж металлического углозащитного профиля.	п.м.	21	150,00 ₽	3 150,00 р.
6	Установка маяков.	кв.м.	415	150,00 ₽	62 250,00 р.
7	Гипсовая штукатурка стен слоем от 8мм до 20мм.	кв.м.	415	220,00 ₽	91 300,00 р.
9	Гипсовая штукатурка стен шириной менее 500мм.	п.м.	18	280,00 ₽	5 040,00 р.
		Итого по разделу стены:			182 840,00 р.
	Штукатурные работы откосы.				
2	Грунтовка откосов грунтом Knauf " Миттельгрунд ".	п.м.	48	50,00 ₽	2 400,00 р.
3	Монтаж металлического углозащитного профиля.	п.м.	48	150,00 ₽	7 200,00 р.
4	Монтаж профиля примыкания на окна.	п.м.	48	150,00 ₽	7 200,00 р.
5	Гипсовая штукатурка откосов.	п.м.	48	300,00 ₽	14 400,00 р.
		Итого по разделу откосы:			31 200,00 р.
	Другие виды работ.				
1	Укрытие пленкой (окна, двери, стояки).	шт.	1	2 000,00 ₽	2 000,00 р.
13	Транспортные расходы за пределы КАД.	компл.	1	11 000,00 ₽	11 000,00 р.
	Итого по разделу другие виды работ:				13 000,00 р.
		Общая стоимость работ:			227 040,00 р.
		Скидка:			
	Общая стоимость работ с учетом скидки:				227 040,00 р.

Также в комплекс работ входит:

- Установка сетки в местах соединения разнородных материалов.
- Нанесение штукатурки при помощи штукатурных станций PFT.
- Удаление маяков и их заделка.
- Глянцевание оштукатуренных поверхностей под обои.(класс качества Q3).
- Уборка помещений с погрузкой мусора в мешки.

Цены указаны без учета материалов. Вывоз мусора не входит в стоимость работ.

Коммерческое предложение действительно 14 дней.

Подрядчик: _____ Заказчик: _____