

Коммерческое предложение на штукатурные работы машинным способом.

Дата замера: 10.02.2022

Адрес объекта: Львовская 9

Контактные данные: 8123456789

№	Наименование работ и затрат.	ед. изм.	Кол-во	Ст-ть	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6
	Штукатурные работы потолки.				
		Итого по разделу потолки:			0,00 р.
	Штукатурные работы стены.				
1	Грунтовка стен грунтом Кнауф " Betokontakt ".	кв.м.	105	40,00 Р	4 200,00 р.
6	Установка маяков.	кв.м.	105	100,00 Р	10 500,00 р.
7	Гипсовая штукатурка стен слоем от 8мм до 20мм.	кв.м.	105	180,00 Р	18 900,00 р.
		Итого по разделу стены:			33 600,00 р.
	Штукатурные работы откосы.				
1	Грунтовка откосов грунтом Кнауф " Betokontakt ".	п.м.	12	40,00 Р	480,00 р.
3	Монтаж металлического углозащитного профиля.	п.м.	12	100,00 Р	1 200,00 р.
4	Монтаж профиля примыкания на окна.	п.м.	12	100,00 Р	1 200,00 р.
5	Гипсовая штукатурка откосов.	п.м.	12	200,00 Р	2 400,00 р.
		Итого по разделу откосы:			5 280,00 р.
	Другие виды работ.				
1	Укрытие пленкой (окна, двери, стояки).	шт.	2	200,00 Р	400,00 р.
12	Доставка оборудования на объект в пределах КАД.	компл.	1	2 000,00 Р	2 000,00 р.
		Итого по разделу другие виды работ:			2 400,00 р.
		Общая стоимость работ:			41 280,00 р.

Также в комплекс работ входит:

- Установка сетки в местах соединения разнородных материалов.
- Нанесение штукатурки при помощи штукатурных станций РФТ.
- Удаление маяков и их заделка.
- Глянцевание оштукатуренных поверхностей под обои.(класс качества Q3).
- Уборка помещений с погрузкой мусора в мешки.

Цены указаны **без учета** материалов. Вывоз мусора **не входит** в стоимость работ.

Коммерческое предложение действительно 14 дней.

Подрядчик: _____

Заказчик: _____